

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych nr 18 i 8
ADRES INWESTYCJI : ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno
INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2019 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2019 r.

Data zatwierdzenia


DYREKTOR
Aleksander Czamecki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sal lekcyjnych					
1		Sala nr 18 + zaplecze			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² [5.96+10.11]*2*3.87*0.5	m ² m ²	62.19	
				RAZEM	62.19
2	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [5.96+10.11]*2*3.87*0.5	m ² m ²	62.19	
				RAZEM	62.19
3	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.96*10.11+2.91*3.83+[5.96+10.11]*2*3.87-62.19+[2.91+3.83]*2*3.94	m ² m ²	186.70	
				RAZEM	186.70
4	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) [1.06+0.90]*2.35+1.06*0.90	m ² m ²	5.56	
				RAZEM	5.56
5	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 186.70+62.19	m ² m ²	248.89	
				RAZEM	248.89
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności 2.91*3.83+[2.91+3.83]*2*3.94	m ² m ²	64.26	
				RAZEM	64.26
7	KNR-W 2-02 d.1 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych 5.96*10.11	m ² m ²	60.26	
				RAZEM	60.26
8	KNR-W 2-02 d.1 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych [5.96+10.11]*2*3.87-[5.96+10.11]*2*1.50	m ² m ²	76.17	
				RAZEM	76.17
9	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności [5.96+10.11]*2*1.50	m ² m ²	48.21	
				RAZEM	48.21
10	KNR 0-23 d.1 0931-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej 48.21	m ² m ²	48.21	
				RAZEM	48.21
11	KNR 2-02 d.1 0819-01 analogia	Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich - tynk mozaikowy drobnoziarnisty 1 mm 48.21	m ² m ²	48.21	
				RAZEM	48.21
12	KNR-W 2-02 d.1 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynki gładkich 71.40+129.28	m ² m ²	200.68	
				RAZEM	200.68
13	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeznice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.00+1.53*2.44	m ² m ²	5.33	
				RAZEM	5.33
14	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeznica [1.53+2.44*2]*0.52	m ² m ²	3.33	
				RAZEM	3.33
15	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.53*2.44	m ² m ²	3.73	
				RAZEM	3.73
16	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 62.19*0.025	m ³ m ³	1.55	
				RAZEM	1.55
17	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.55	m ³	1.55	
				RAZEM	1.55
18	d.1 kalk. własna	Utylizacja	m ³		
		1.55	m ³	1.55	
				RAZEM	1.55
2		Sala nr 8			
19	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	6.47*7.85+[6.47+7.85]*2*3.77	m ²	158.76	
				RAZEM	158.76
20	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.2	2608-03	158.76	m ²	158.76	
				RAZEM	158.76
21	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-05	6.47*7.85	m ²	50.79	
				RAZEM	50.79
22	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-03	[6.47+7.85]*2*[3.77-1.50]	m ²	65.01	
				RAZEM	65.01
23	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	[6.47+7.85]*2*1.50	m ²	42.96	
				RAZEM	42.96
24	KNR 0-23	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2	0931-01	42.96	m ²	42.96	
				RAZEM	42.96
25	KNR 2-02	Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich - tynk mozaikowy droбноziarnisty 1 mm	m ²		
d.2	0819-01	42.96	m ²	42.96	
	analogia			RAZEM	42.96
26	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.2	1511-01	50.79+65.01	m ²	115.80	
				RAZEM	115.80
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.2	1209-10	0.90*2.05+1.04*2.03+0.90*2.05	m ²	5.80	
	z.sz.4.5.4. 9914-01			RAZEM	5.80
	z.sz.4.5.4. 9914-07				
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnica	m ²		
d.2	1209-10	[1.03+2.03*2]*0.36	m ²	1.83	
				RAZEM	1.83
29	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.2	0428-03	6.47*7.85+2.05*3.09+[2.05*2+3.05]*0.31	m ²	59.34	
				RAZEM	59.34
30	KNR 4-01	Rozebranie legarów - podium	m		
d.2	0428-04	2.05*5*2	m	20.50	
				RAZEM	20.50
31	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
d.2	0429-02	6.47*7.85	m ²	50.79	
				RAZEM	50.79
32	KNR-W 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0612-03	6.47*7.85	m ²	50.79	
				RAZEM	50.79
33	KNNR 2	Isolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.2	0604-02	50.79	m ²	50.79	
				RAZEM	50.79
34	KNR 4-01	Przybicie płyt pilśniowych twardych [OSB 25 mm]	m ²		
d.2	0820-03	50.79	m ²	50.79	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50.79
35	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01	50.79	m ²	50.79	
				RAZEM	50.79
36		Demontaż belek stalowych	kpl		
d.2	kalk. własna	1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.2	0108-17	ceglanych na odległość do 1 km 59.34*0.03+20.50*0.08*0.10+50.79*0.10	m ³	7.02	
				RAZEM	7.02
38	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.2	0108-20	za każdy następny 1 km Krotność = 10 5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
39		Utylizacja	m ³		
d.2	kalk. własna	7.02	m ³	7.02	
				RAZEM	7.02